

金沙湾住宅小区第五期商住楼项目

水土保持方案报告表

建设单位：武宁县信泰置业有限公司

编制单位：九江绿野环境工程咨询有限公司

2020 年 10 月



证照编号: G032000014

营业执照

统一社会信用代码
913604036697819104

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



(副本)
1-1

名称	九江绿野环境工程咨询有限公司	注册资本	壹佰壹拾贰万元整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2008年01月17日
法定代表人	周志刚	营业期限	2008年01月17日至2028年01月17日
经营范围	水土保持方案编制,水土保持监测,水土保持工程设计、监理,园林绿化工程(以上项目未取得资质不得经营)**	住所	江西省九江市浔阳区环城东路商业街东区134号门面

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家市场监督管理总局监制

金沙湾住宅小区第五期商住楼项目

责任页

(九江绿野环境工程咨询有限公司)

职责	姓名	职务/职称	签字
批准	周志刚	总经理	
核定	郭 辉	高级工程师	
审查	冯玉宝	高级工程师	
校核	张文宁	工程师	
项目负责人	魏孔山	工程师	
编写人员	史嘉辉	助工	

金沙湾住宅小区第五期商住楼项目水土保持方案报告表

项目概况		位置	九江市武宁县九岭大道与樟岭路交汇处西北侧			
		建设内容	4 栋住宅楼、地下室和道路、绿化等设施			
		建设性质	新建		总投资（万元）	9457
		土建投资（万元）	7565		占地面积（m ² ）	永久：17514.72
						临时：0
		动工时间	2017.9		完工时间	2020.5
		土石方（万 m ³ ）	挖方	填方	借方	余方
			0.6	2.11	1.51	0
取土（石、砂）场		无				
弃土（石、渣）场		无				
项目区概况		涉及重点防治区情况	江西省级水土流失重点预防区	地貌类型	丘陵地貌	
		原地貌土壤侵蚀模数[t/(km ² a)]		1052	容许土壤流失量[t/(km ² a)]	500
项目选址（线）水土保持评价				项目位于省级水土流失重点预防区。项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站。主体工程选址不存在水土保持制约性因素		
预测水土流失总量（t）				134		
防治责任范围(m ²)				17514.72		
防治标准等级及目标		防治标准等级		一级		
		水土流失治理度（%）		98	土壤流失控制比	1.0
		渣土防护率（%）		98	表土保护率（%）	/
		林草植被恢复率（%）		98	林草覆盖率（%）	27
水土保持措施	主体工程防治区	雨水管网 900m，表土回填 2694.65m ³ ，场地绿化 8982.15m ²				
水土保持投资估算（万元）		工程措施（万元）		25.17	植物措施（万元）	67.71
		临时措施（万元）		0	水土保持补偿费（元）	17515
		独立费用（万元）		建设管理费	1.86	
				水土保持监理费	2.79	
				设计费	5.18	
		总投资（万元）		110.62		
编制单位		九江绿野环境工程咨询有限公司		建设单位	武宁县信泰置业有限公司	
统一社会信用代码		913604036697819104		统一社会信用代码	91360423563801645Q	
法人代表及电话		周志刚/07928503738		法人代表及电话	邹恒云	
地址		九江经济技术开发区京九路 9 号		地址	江西省九江市武宁县城竹岭村平安巷 33 号	
邮编		332000		邮编	332300	
联系人及电话		周志刚/13576202211		联系人及电话	邹恒云/13970215163	
电子信箱		381949574@qq.com		电子信箱	/	
传真		0792-8503738		传真	/	

附件一：

金沙湾住宅小区第五期商住楼项目水土保持方案报
告表
编制说明

1 项目概况

1.1 项目组成及工程布置

金沙湾住宅小区第五期商住楼项目位于九江市武宁县九岭大道与樟岭路交汇处西北侧，地理坐标为东经 E115°06'34.11"，北纬 N29°14'42.11"。

红线拐点坐标为：

点 号	坐 标	
	x(m)	y(m)
1	3236898976	461372253.8
2	3236899076	461372273.5
3	3236883628	461466616.5
4	3236878164	461499981.3
5	3236869355	461523996.8
6	3236842672	461564837.4
7	3236828485	461574053.3
8	3236812296	461548301.3
9	3236804275	461535086
10	3236801383	461530477.8
11	3236794891	461522043.2
12	3236791154	461517302.8
13	3236788071	461513867.3
14	3236788641	461505308.8
15	3236790150	461477617.8
16	3236793504	461422845.9
17	3236796719	461368961.9
18	3236798393	461341378.7
19	3236798768	461335359.1
20	3236801576	461337851.3
21	3236806590	461342300.4
22	3236808037	461343472.2
23	3236810545	461345429.9
24	3236814464	461348334
25	3236817593	461350450.3
26	3236820482	461352611.3
27	3236823534	461354563.1
28	3236826068	461355958.2
29	3236828506	461357125.9
30	3236830476	461357953.2
31	3236835106	461359521.5
32	3236839149	461360490.2
33	3236840767	461360778.7
34	3236851579	461362910
1	3236898976	461372253.8

金沙湾住宅小区第五期商住楼项目征占地面积为 17514.72m², 全部为永久占地。本次建设主要内容为 4 栋住宅楼、地下室和道路、绿化等设施。

金沙湾住宅小区第五期商住楼项目征占地总面积 17514.72m², 全部为永久占地。总建筑面积为 73588.86m², 计容建筑面积 47051.08m², 建筑占地 3639.16m², 建筑密度 20.78%, 容积率 2.69, 绿地率 51.28%, 绿化面积 8982.15m²。项目于 2017 年 9 月开工, 于 2020 年 5 月完工, 总工期 33 个月。项目总投资 9457 万元, 其中土建投资 7565 万元, 资金来源为建设单位自筹。本项目为补报水土保持方案报告表。根据现场勘查, 项目已完工, 现场有效水土保持措施有绿化、雨水管网。



工程特性表

技术经济指标				
序号	经济指标	单位	数量	备注
1	征占地面积	m ²	17514.72	全部为永久占地
2	总建筑面积	m ²	73588.86	
3	计容建筑面积	m ²	47051.08	
4	建筑占地面积	m ²	3639.16	
5	容积率		2.69	
6	建筑密度	%	20.78	
7	绿地面积	m ²	8982.15	
8	绿地率	%	51.28	
9	地下室面积	m ²	10399.4	一层地下室

1.2 自然概况

本项目位于九江市武宁县，项目区属丘陵地貌，土地利用现状为住宅用地；地带性土壤类型为红壤，根据现场勘查得知本项目已完工，场地内无表土资源可剥离。项目区地带性植被类型为亚热带常绿阔叶林，原始植被为自然恢复的杂草，林草覆盖率 10%。

引用武宁县气象局 1960 至 2010 年统计资料：项目所在地武宁县属中亚热带湿润季风气候，具有温暖湿润，雨量充沛，日照充足，四季分明，无霜期长特点。根据武宁县气象站统计资料：多年平均气温为 16.6℃，极端最高气温为 41.9℃（1971 年 7 月 31 日），极端最低气温为 -13.5℃（1969 年 1 月 30 日）；多年平均无霜期 241.4d，年平均蒸发量为 1481.2mm，≥10℃的活动积温为 4950℃。太阳总辐射量 109.8kcal/cm²，多年平均相对湿度为 78%；四季平均风速变化不大，年盛行风向偏东，但 7、8 两个月多偏东北风，多年平均风速 2m/s，大风日数平均为 8d。多年平均降雨量 1448.3mm，最大降水量为 2224.7mm(1995 年)，最少降水量为 831mm(1978 年)，年内降雨极为不均，全年降雨主要集中在 4—6 月，占全年降雨量的 45%，降雨期

间雨量集中，强度较大，此期间对土壤侵蚀影响大，是产生洪涝灾害和水土流失的重要时段。项目区十年一遇 24h 最大降水量为 173.2mm、二十年一遇 24h 最大降水量为 234.2mm。项目区主要的灾害性天气有低温、洪涝、干旱等。

项目周边水系主要为柘林水库。以下引自《九江市水功能区划》。

柘林水库主坝址位于永修县柘林镇鲫鱼山与猴子崖两山之间，处东经 115°30'12"、北纬 29°12'18"。控制流域面积 9340 平方千米。回水长度 83 千米，涉及江西省九江市武宁、永修和瑞昌三县（市），80% 以上面积在武宁县境内，下段水域长约 12 千米属永修县，北岸库湾小部属瑞昌市。库区多年平均气温 16.6 摄氏度，历年极端最高气温 41.1 摄氏度（1971 年），最低气温零下 13.5 摄氏度（1969 年）。多年平均年降水量 1 594 毫米，其中 4~7 月降水占全年 54%，4~9 月降水占全年 70%，最大年降水量 2 442 毫米（1998 年），最小年降水量为 1 024 毫米（1978 年）。水库多年平均年入库径流量 80.6 亿立方米，其中 4~9 月占 74.8%。最大年入库径流量 166 亿立方米（1998 年），最小年入库径流量 42.5 亿立方米（1978 年）。多年平均入库输沙量 155 万吨，多年平均含沙量 0.203 千克每立方米，最大年入库输沙量 487 万吨（1973 年），最小年入库输沙量 40 万吨（1982 年）。柘林水库正常蓄水位 65 米（吴淞基面），最高水位 68m，最低水位 53m，前汛期（4~6 月）限制水位 63.5 米，后汛期（7~9 月）限制水位 65 米，死水位 50 米。大坝 1000 年一遇设计洪水位 70.13 米，可能最大校核洪水位 73.01 米。总库容 79.2 亿立方米，防洪库容

15.7 亿立方米，兴利库容 34.44 亿立方米，死库容 15.73 亿立方米。正常蓄水位时水面面积 308 平方千米，为湖泊型多年调节水库。建成后库区泥沙淤积 1 亿立方米。2004 年检测库区水质优于Ⅱ类地表水标准。

项目周边水系为柘林水库，项目所在区域水功能区划为景观娱乐用水区。

1.3 水土流失防治目标

本项目位于九江市武宁县，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）要求：项目区属省级水土流失重点预防区，因此本项目执行建设类项目一级标准。

生产建设项目水土流失防治应达到下列基本目标：

①项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；

②水土保持设施应安全有效；

③水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；

④水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》GB50434 的规定，各指标取值详见下表：

项目位于城市区，因此渣土防护率提高 1%，林草覆盖率提高 2%。项目区以轻度侵蚀为主，因此土壤流失控制比提高 0.1。项目已完工，根据施工资料，绿化覆土全部外购，因此不计入表土保护率。

南方红壤区水土流失防治指标值计算表

修正标准		水土流失治理度(%)	土壤流失控制比	渣土防护率(%)	表土保护率(%)	林草植被恢复率(%)	林草覆盖率(%)
施工期	标准规定	—	--	95	—	—	--
	按土壤侵蚀强度修正	—	--	—	—	—	--
	按地理位置修正	—	--	+1	—	—	--
	采用标准	—	--	96	—	—	--
设计水平年	标准规定	98	0.9	97	—	98	25
	按土壤侵蚀强度修正	—	+0.1	—	—	—	--
	按地理位置修正	—	--	+1	—	—	+2
	采用标准	98	1.0	98	—	98	27

至设计水平年（2021年），各项指标目标值为：水土流失总治理度 98%，土壤流失控制比 1.0，表土保护率 0%（无表土可剥离），渣土防护率 98%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 27%。

1.4 工程占地

本项目土地利用现状为住宅用地，涉及用地总面积 17514.72m²，全部为永久占地。

工程占地情况一览表

单位：m²

现状 分区	住宅用地	备注
主体工程防治区	17514.72	永久占地
合计	17514.72	

1.5 土石方平衡

本项目原始场地起伏较小，原始标高为 68.43~72.5m；场地设计标高为 68.5~74.55m，建筑物±0 标高为 74.2~75m。

根据竖向图分析得知，项目完工后场地西北侧高出道路绿化带约 1m，主体工程设计采用围墙基础进行防护。

项目土石方主要来自地下室工程、基础建设及绿化覆土。

（一）场地平整

根据原始地形图分析，原始场地中间低四周高，原始标高为 68.43~72.5m；场地设计标高为 68.5~74.55m，场地北侧还需回填至场地设计标高，回填厚度 0.5~2m。

经估算，场地平整土石方工程量为：填方 0.43 万 m^3 ，从基础开挖调入 0.03 万 m^3 土方用于场地平整，从地下室开挖调入 0.4 万 m^3 用于场地平整。

（二）地下室工程

地下室面积为 10399.4 m^2 ，为一层地下室，地下室底板标高为 68.75m。原始标高为 68.43~72.5m，根据原始地形图分析得知，北侧地下室部分区域挖深 0.5~2m。经计算，地下室土方开挖 0.17 万 m^3 。开挖的 0.17 万 m^3 全部用于场地平整。

基坑边坡 1:0.5，工作面宽度 1m，基坑周长 570m。经计算，地下室工作面边坡开挖土方 0.23 万 m^3 ，回填土方 0.23 万 m^3 。工作面边坡开挖的土方 0.23 万 m^3 全部用于场地平整，用于后期工作面边坡回填的 0.23 万 m^3 ，全部外购。

地下室顶板覆土 1.2m（不含绿化覆土），计算出顶板覆土工程量为 0.97 万 m^3 ，顶板覆土的 0.97 万 m^3 土方全部外购。

合计，地下室工程土石方：开挖 0.4 万 m^3 ，回填 1.2 万 m^3 。回填土方全部外购。

（三）建筑物基础土方

项目建筑物占地面积为 3639.16m^2 ，基础平均挖深 0.5m 。经估算，基础建设开挖 0.18 万 m^3 ，需回填土方约为 0.15 万 m^3 ，基础开挖多余的 0.03 万 m^3 土方用于场地平整回填，用于后期基础回填 0.15 万 m^3 临时堆存至建筑物周边，用于后期基础回填。

（四）绿化覆土

主体工程设计绿化总面积 8982.15m^2 ，场地绿化覆土厚度 0.3m 。计算出共需绿化覆土 0.27 万 m^3 ，全部外购。

合计，本项目土石方工程量为：挖方 0.58 万 m^3 ，填方 2.05 万 m^3 （含表土 0.27 万 m^3 ），借方 1.47 万 m^3 （含表土 0.27 万 m^3 ），无余方。

根据业主提供土石方结算清单，本工程土石方挖方 6000m^3 ，土方回填 18400m^3 ，种植土回填 2700m^3 ，与本方案计算结果相差不大，本方案将以业主提供的土石方结算清单数据为准。

土石方平衡表

单位: 万 m³

分区名称	序号	项目	分类	开挖	回填	直接调运				土石方临时堆	借方		余（弃）方	
						调入		调出			数量	来源	数量	去向
						数量	来源	数量	去向					
主体工程防治区	①	场地平整	土石方		0.43	0.43	②③							
			表土											
			小计		0.43	0.43	②③							
	②	地下室工程	土石方	0.40	1.20			0.40	①		1.20			
			表土											
			小计	0.40	1.20			0.40	①		1.20			
	③	基础建设	土石方	0.18	0.15			0.03	①	0.15				
			表土											
			小计	0.18	0.15			0.03		0.15				
	④	绿化覆土	土石方											
			表土		0.27						0.27			
			小计		0.27						0.27			
合计			土石方	0.58	1.78	0.43		0.43		0.15	1.20			
			表土	0.00	0.27						0.27			
			合计	0.58	2.05	0.43		0.43		0.15	1.47			

表土平衡表

单位: 万 m³

序号	名称	分类	开挖	回填	直接调运				土石方临时堆	借方		余（弃）方	
					调入		调出			数 量	来 源	数 量	去 向
					数量	来源	数量	去向					
①	绿化覆土	表土		0.27						0.27			
		小计		0.27						0.27			
合计		表土		0.27						0.27			
		合计		0.27						0.27			

1.6 项目水土保持评价

1.6.1 主体工程选址水土保持评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）本项目选址的约束性规定分析见下表。

主体工程选址水土保持评价表

序号	约束性规定	分析评价	结论与建议
1	应避开水土流失重点预防区和重点治理区	本项目所在地武宁县属于江西省水土流失重点预防区	项目区属于省级水土流失重点预防区，鉴于无法避让，要求严格执行水土流失防治一级标准，经现场调查主体工程设计雨水系统和高标准的园林绿化能够满足一级防治目标。
2	应避开河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带	本项目未占用河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带	无制约因素
3	应避开全国水土保持监测网络中水土保持监测站点，重点实验区，不得占用国家确定的水土保持长期定点观测站	本项目建设区内没有全国水土保持监测站点、重点实验区和国家确定的水土保持长期定点观测站	无制约因素

项目区属于省级水土流失重点预防，鉴于无法避让，要求严格执行水土流失防治一级标准，经现场调查主体工程设计雨水系统和高标准的园林绿化能够满足一级防治目标。项目的选址不位于水土保持重点试验区、监测站点。本项目未占用河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。项目选址不存在水土保持制约性因素。

1.6.2 建设方案评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）本项目建设方案的约束性规定分析见下表。

建设方案评价表

序号	约束性规定	严格程度	分析评价	结论与建议
1	公路、铁路工程在高填深挖路段,应采用加大桥隧比例的方案.减少大填大挖;填高大于20m.挖深大于30m的,应进行桥隧替代方案论证;路堤、路堑在保证边坡稳定的基础上,应采用植物防护或工程与植物防护相结合的设计方案	严格执行	本项目不属于公路、铁路工程	符合要求
2	城镇区的建设项目应提高植被建设标准.注重景观效果.配套建设灌溉、排水和雨水利用设施	严格执行	项目位于城市区,配套了“乔、灌、草”相结合的高标准的园林式绿化;同时,配套了室外雨水设计重现期为3年, DN200 的雨水管。	符合要求
3	山丘区输电工程塔基应采用不等高基础.经过林区的应采用加高杆塔跨越方式	严格执行	不涉及此条款	符合要求

项目完工后场地南低北高。场地西北侧高出道路绿化带约 1m，主体工程设计采用围墙基础进行防护。根据主体工程设计本项目配套了“乔、灌、草”相结合的高标准的园林式绿化；同时，配套了室外雨水设计重现期为 3 年，DN200 的雨水管。满足水土保持要求。

1.6.3 土石方平衡评价

根据业主提供土石方结算清单数据得知，本工程土石方工程量为挖方 0.6 万 m³，填方 2.11 万 m³，借方 1.51 万 m³（含表土 0.27 万 m³），无余方。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）本项目土石方平衡的约束性规定分析见下表。

土石方平衡评价表

序号	约束性规定	分析评价	结论与建议
1	土石方挖填数量应符合最优化原则	根据施工资料得知地下室回填土方外购，土石方经调配平衡后，在场地内达到挖填最优。	符合要求
2	土石方调运应符合节点适宜时序可行、运距合理原则	本项目借方来源于项目周边开发建设项目的余土。	符合要求
3	余方应首先考虑综合利用	本项目无余土	符合要求

由上表分析可知，根据施工资料得知地下室回填土方外购，土石方经调配平衡后，在场地内达到挖填最优。

本项目开挖土方全部自身回填，本项目无余方，符合水土保持要求。

2 水土流失分析与预测

2.1 新增水土流失特点

项目施工可能引起水土流失的因素主要是人为因素，新增水土流失主要发生在施工期。工程施工将不可避免地对项目区的水土资源和生态环境造成一定的负面影响，不可避免地产生产水土流失。工程完工后，永久地面占压建成，地表植物防护措施发挥作用，水土流失量将得到有效控制。

2.2 水土流失预测时段

本项目水土流失的影响主要发生在施工期，预测时段从为项目施工期开始到自然恢复期结束，即 2017 年 9 月-2022 年 4 月，共 57 个月。

各区预测时段划分表

单位: a

分区	时段		时间
主体工程防治区	施工期	基坑开挖期	1.25
		地上建筑期	2.75
		覆土期	0.25
	自然恢复期	场地绿化	2

2.3 预测方法

通过查阅工程建设的技术资料，并结合实地调查和勘察对扰动原地貌、损坏水土保持设施的面积进行预测；按《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL733-2018）对可能造成水土流失的面积、流失量及新增的水土流失量进行预测。

1、扰动前土壤侵蚀模数

通过对本项目建设区域进行的水土流失调查、背景资料分析，地

形地貌图及现场图片分析、图斑勾绘可知，项目建设区占地现状为住宅用地，土壤侵蚀模数根据降雨侵蚀力因子、土壤可蚀因子、坡长因子、坡度因子、植被覆盖率因子等指标计算出扰动前土壤侵蚀模数如下：

$$M_{yr}=R*K*L_y*S_y*B*E*T*A$$

M_{yr} ——一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；

R——降雨侵蚀力因子，MJ*mm/（hm²*h）；

K——土壤可蚀因子，t*hm²*h/（hm²*M*J*mm）

L_y ——坡长因子

S_y ——坡度因子，无量纲

B——植被覆盖率因子，无量纲

E——工程措施因子，无量纲

T——耕作措施因子，无量纲

A——计算单元的水平投影面积，hm²

通过分析，年背景土壤流失量计算如下：

计算单元	R	K	L_y	S_y	B	E	T	A	M_{yr}
主体工程区	8024.6	0.0034	1.9036	0.7584	0.345	1	1	1.3547	18.41

计算出，主体工程区扰动前土壤侵蚀模数为 1052t/（km² a）。

2、扰动后土壤侵蚀模数

本项目扰动后地表植被全部破坏，植被覆盖因子为 0.516，确定为地表翻扰型，原始场地为空闲地。采用以下公式计算扰动后土壤侵蚀模数：

$$\Delta M_{yd} = (N \cdot B \cdot E - B_0 \cdot E_0) \cdot R \cdot K \cdot L_y \cdot S_y \cdot A$$

ΔM_{yd} ——地表翻扰型一般扰动地表计算单元新增土壤流失量，t；

N——地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数，取值 2.13

B——扰动后植被覆盖因子，无量纲

E——扰动后工程措施因子，无量纲

B_0 ——扰动前植被覆盖因子，无量纲

E_0 ——扰动前工程措施因子，无量纲

R——降雨侵蚀力因子， $MJ \cdot mm / (hm^2 \cdot h)$ ；

K——土壤可蚀因子， $t \cdot hm^2 \cdot h / (hm^2 \cdot M \cdot J \cdot mm)$

L_y ——坡长因子

S_y ——坡度因子，无量纲

A——计算单元的水平投影面积， hm^2

通过分析，扰动后新增土壤流失量计算如下：

计算单元	N	B	E	B_0	E_0	R	K	L_y	S_y	A	ΔM_{yd}
主体工程区	2.13	0.516	1	0.345	1	8024.6	0.0034	1.6206	0.3738	1.357	16.91
主体工程区 (地下室)	2.13	0.516	1	0.345	1	8024.6	0.0034	1.3797	0.2035	0.8499	4.9096

计算出，主体工程区扰动后土壤侵蚀模数为 $2298t / (km^2 \cdot a)$ ，地下室扰动后土壤侵蚀模数为 $803t / (km^2 \cdot a)$ 。

3、自然恢复期土壤侵蚀模数

项目绿化施工后，采用乔灌木相结合的方式配置，植被覆盖率和郁闭度均达 35%，植被覆盖因子取值 0.119，自然恢复期土壤流失量计算如下：

$$M_{yr} = R \cdot K \cdot L_y \cdot S_y \cdot B \cdot E \cdot T \cdot A$$

M_{yr} ——一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；

R——降雨侵蚀力因子， $MJ \cdot mm / (hm^2 \cdot h)$ ；

K——土壤可蚀因子， $t \cdot hm^2 \cdot h / (hm^2 \cdot MJ \cdot mm)$

L_y ——坡长因子

S_y ——坡度因子，无量纲

B——植被覆盖率因子，无量纲

E——工程措施因子，无量纲

T——耕作措施因子，无量纲

A——计算单元的水平投影面积， hm^2

通过分析，自然恢复期土壤流失量计算如下：

计算单元	R	K	L_y	S_y	B	E	T	A	M_{yr}
主体工程区 (场地绿化)	8024.6	0.0034	1.9036	0.7584	0.119	1	1	0.9	4.2187

计算出，主体工程区（场地绿化）自然恢复期土壤侵蚀模数为
 $469t / (km^2 \cdot a)$ 。

2.4 预测成果

根据当地气候、地形、土壤、地质、植被、水土流失现状等资料分析，项目建设水土流失类型主要为水力侵蚀。从工程特点和地面物质组成分析，建设区新增水土流失量的预测采用以下公式进行计算。

(1) 土壤流失总量计算公式：

$$W = \sum_{j=1}^2 \sum_{i=1}^n (F_{ji} \times M_{ji} \times T_{ji})$$

式中：W---土壤流失量(t)；

j---预测时段，j=1,2,即指施工期(含施工准备期)和自然恢复期两个时段;

i---预测单元,i=1,2,3...n-1,n;

F_{ji} ---第 j 预测时段、第 i 预测单元的面积(km^2);

M_{ji} ---第 j 预测时段、第 i 预测单元的土壤侵蚀模数 $[\text{t}/(\text{km}^2 \cdot \text{a})]$;

T_{ji} ---第 j 预测时段、第 i 预测单元的预测时段长(a)。

预测单元	预测时段[a]		土壤侵蚀背景 值 [t/km² a]	扰动后 侵蚀模 数 [t/km² a]	侵蚀 面积 [hm²]	侵蚀时 间[a]	水土流失 总量[t]	背景流 失量[t]	新增水 土流失 总量[t]
主体工程防治 区	施工期	基坑开挖期	1052	803	1.00	1.25	10.04	13.15	0.00
		地上建筑期	1052	2298	1.75	2.75	110.59	50.63	59.96
		覆土期	1052	2298	0.79	0.25	4.54	2.08	2.46
	自然恢复 期	场地绿化	1052	469	0.90	2.00	8.44	18.94	0.00
合计	施工期						125.17	65.86	62.42
	自然恢复期						8.44	18.94	0.00
合计							133.61	84.79	62.42

项目建设期内土壤水土流失总量为 134t, 新增水土流失量为 62t。

2.5 水土流失危害分析

本项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主, 自然地貌的侵蚀程度以微度流失为主。工程建设过程中, 土地地表将遭到不同程度的扰动、破坏, 局部地貌将发生较大的改变, 扰动地表面积 17514.72m^2 。如不采取任何防治措施, 预测建设期水土流失总量可能达到 134t。不仅仅影响项目本身的建设, 也将对区域生态环境和社会环境造成不利影响。

3 水土保持措施

3.1 防治责任范围及防治区划分

根据主体工程资料，并结合实地情况调查，本项目建设产生的水土流失责任范围 17514.72m²，即项目征占地范围 17514.72m²。

根据项目特点、对水土流失的影响、区域自然条件等特点，以及不同场地的水土流失特征、水土流失防治重点等因素，确定水土保持分区。经分析将水土流失防治分区分为 1 个区：主体工程防治区。

主体工程防治区建设内容包含 4 栋住宅楼、地下室和道路、绿化等设施。自然恢复期水土流失防治重点是做好永久排水、绿化设施维护。因本项目已竣工并已验收，方案将不再补充施工过程中的临时措施。

3.2 措施总体布局

根据主体设计资料，主体工程设计的具有水土保持功能的措施有：雨水管网、绿化、表土回填。

3.2.1 工程措施

雨水管网设计套用主体工程设计资料。

①雨水管网

套用主体工程设计

<1>建设地点：道路下方。

<2> 雨水管道系统

1、本工程雨水布设 1 个排水出口，排入西侧道路市政雨水管网。

2、雨水量：按暴雨强度公式 $q = \frac{5010(1+0.48LgP)}{(t+10)^{0.92}} (L/s \cdot hm^2)$ 计算，

设计重现期为 3 年，地面集水时间 $t=5$ 分钟。

雨水管单位工程量表

项目	断面尺寸	单位工程量 (m³/m)	
		土方开挖	土方回填
雨水管	DN200 波纹管	2.0	1.7

主体工程防治区雨水管长 900m，工程量：土方开挖 1800m³，土方回填 1530m³。

<3> 雨水井设计

雨水井采用成品预制钢筋混凝土井筒、成品预制钢筋混凝土偏口及成品井盖、井盖座，底部采用厚 100mmC15 混凝土作为垫层。

雨水井单位工程量表

项目	断面尺寸	单位工程量 (个/个)	
		预制成品雨水井 (含井盖)	C15 砼垫层 (m³/个)
雨水井	R=0.5m, H=2.5m	1	0.4

主体工程防治区雨水井 50 个，雨水口 53 个，工程量为：预制成品雨水井 (含井盖) 50 个，C15 砼垫层 20m³。

②表土回填

绿化施工前需对场地绿化区域进行表土回填，表土回填厚度为 0.3m，用于项目区园林绿化工程覆土。表土是经过熟化过程的土壤，其中的水、肥、气、热条件更适合作物的生长，表土作为一种资源，对植物的生长有利。通过表土回填可以提高植物的生长率，促进植物快速生长，可以有效的防止水土流失。表土采用挖掘机开挖，自卸汽车运输，并采用推土机推平。

经计算，主体工程防治区表土回填 2694.65m³。

3.2.2 植物措施

①场地绿化

建设地点：绿化区域

树种选择：场地绿化以乔灌木相结合。

配置方式：以乔灌木相结合的方式。

抚育管理的主要内容：植、土、肥、水管理、防治病、虫、杂草、修剪及保护管理更新复壮等。

抚育管理工作分为重点管护和一般管护两个阶段。重点管护阶段是指栽植验收之后至3~5年，草地为2年之内，其管护目标应以保证成活、恢复生长为主。一般管护是指重点管护之后，成活生长已经稳定后的长时间管护阶段。主要工作是修剪、土、肥、水管理及病、虫、杂草防治等。在各区醒目地方设立警示牌，防止人为破坏，并应根据管护期的不同，进行月份检查、季度检查和年度检查。月份检查和季度检查的重点是浇水、整形修剪、扶正、踏实以及病、虫、杂草防治等；年度检查的内容是成活率、覆盖率等。草坪适宜修剪高度一般为4-5厘米，但依草坪草的生理、形态学特征和使用目的不同而适当变化，修剪时间为3-10月。

乔木:

序号	乔木					
	名称	规格			数量	单位
		胸径 (cm)	高度 (cm)	冠幅		
1	红叶石楠球		80	80	121	株
2	四季桂	8	200	180	31	株
3	香樟	12	450	350	78	株
4	垂丝海棠	d6	200	180	8	株
5	八月桂	12	250	200	29	株
6	山茶		150	100	70	株
7	黄山栾树	12	500	300	20	株
8	紫叶桃	d6	250	180	17	株
9	红枫	d4	150	120	26	株
10	含笑球		80	80	85	株
11	乐昌含笑	12	450	300	27	株
12	西府海棠	d6	250	180	10	株
13	红花檵木球		80	80	60	株
14	垂丝海棠	d6	250	180	11	株
15	红叶李	d6	200	180	33	株
16	大叶黄杨球		80	80	58	株
17	红叶石楠	d8	200	180	28	株
18	杨梅	10	300	250	33	株
19	腊梅	d6	250	200	24	株
20	杜英	12	400	300	14	株
21	苏铁		杆高 60	80	8	株
22	合欢	12	400	300	12	株
23	樱花	d8	250	200	34	株
24	红花檵木				4	株
25	香泡	10	250	200	13	株
26	紫叶李				31	株
27	碧桃	d6	250	200	10	株
28	广玉兰				3	株
29	红玉兰	8	300	250	15	株
30	白玉兰	8	300	250	8	株
31	无患子	12	500	300	13	株
32	二乔玉兰	8	300	250	13	株
33	紫薇				4	株
总计	951					株

灌木:

序号	灌木		
1	法国冬青	460.98	m ²
2	红花檵木	272.19	m ²
3	小叶栀子	253.57	m ²
4	大叶黄杨	168.74	m ²
5	春鹃	277.27	m ²
6	红叶石楠	254	m ²
7	金森女贞	260.97	m ²
8	茶梅	192.41	m ²
9	大叶黄杨	62.08	m ²
10	南天竹	167.24	m ²
总计	2369.45		m ²

草皮:

序号	草皮		
1	台湾青	6213.8	m ²
总计	6213.8		m ²

经计算,主体工程防治区场地绿化 8982.15m²,工程量为:乔木 951 株,灌木 2369.45 m²,草皮 6213.8m²。

3.3 水土保持措施工程量汇总表

水土保持措施工程量汇总表

序号	工程或费用名称	单位	数量
第一部分	工程措施		
一	主体工程防治区		
1	雨水管网		
-1	雨水管		
	机械开挖土方	m ³	1800
	机械回填夯实	m ³	1530
-2	雨水管埋设		
	DN200 波纹管	m	900
-3	雨水井		
	预制成品雨水井(含井盖)	座	50
	C15 砼垫层	m ³	20
-4	雨水口	座	53
2	表土回填	m ³	2694.65
第二部分	植物措施		
一	主体工程防治区		
1	场地绿化		
-1	乔木	株	951

-2	灌木	m ²	2369.45
-3	草皮	m ²	6213.8

4 水土保持投资估算及效益分析

4.1 投资估算

4.1.1 编制原则及依据

一、编制原则

1、水土保持投资估算的价格水平年、人工单价、主要材料价格、施工机械台时费、估算定额，取费项目及费率与主体工程一致。

二、编制依据

（1）《开发建设项目水土保持概(估)算编制规定》、《水土保持工程概算定额》（水利部水总[2003]67号）；

（2）《江西省水土保持设施补偿费、水土流失防治费的收费标准和使用管理办法》（江西省物价局赣价费字[1995]37号、江西省财政厅赣财综字[1995]69号、江西省水利厅赣水水保字[1995]008号）；

（3）财政部、国家发展改革委、水利部、中国人民银行关于印发《水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知（财综[2014]8号）；

（4）《水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》（办水总[2016]132号）；

（5）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）

（6）价格水平期采用 2020 年 5 月主体工程竣工资料。

4.1.2 编制说明与估算成果

一、编制方法

(1) 项目划分：本项目水土保持工程投资划分为工程措施、植物措施、独立费用三部分。

(2) 工程措施费按设计工程量 $\times$ 工程单价进行编制，工程单价并计入 1.1 扩大系数。

(3) 植物措施费由苗木、草、种子等材料费及种植费组成，其中植物措施种植费按设计工程量 $\times$ 工程单价进行编制，工程单价并计入 1.1 扩大系数。

(4) 独立费用由建设管理费、水土保持监理费、科研勘察设计费、水土保持监测费组成。

二、基础单价

(1) 人工单价：采用水利工程人工单价，人工单价 71.68 元/工日（8.96 元/工时）。

(2) 材料单价：主体工程已有的材料，采用主体工程材料预算单价；主体工程没有的材料单价，按市场价确定。材料预算价格一般包括材料原价、运杂费、采购及保管费等组成，其中工程措施材料的采购及保管费费率取 2%，植物措施材料的采购及保管费费率取 2%。

(3) 施工用水、电价格：水价按 3.03 元/ m^3 计算，电价按 0.8 元/(kW h) 计算。

三、相关费率

(1) 其他直接费：工程措施按直接费 2.3% 计算，植物措施、土地整理工程按直接费的 1% 计算。

(2) 间接费与现场经费费率标准：

间接费与现场经费费率标准表

工程类别	计算基础		现场经费费率(%)	间接费费率(%)
	现场经费	间接费		
土方工程	直接费	直接工程费	4	3.3
石方工程	直接费	直接工程费	5	5.5
植物措施	直接费	直接工程费	4	3.3
土地整理工程	直接费	直接工程费	3	3.3
混凝土工程	直接费	直接工程费	6	4.3

(3) 利润：工程措施直接工程费和间接费之和的 7% 进行计算，植物措施按直接工程费和间接费之和的 5% 进行计算。

(4) 税金：9%。

(5) 其它临时工程费：按工程和植物措施投资之和的 2% 计列。

(6) 独立费用标准：

建设管理费：按一至二部分之和的 2.0% 计算；

工程建设监理费：参照发改价格[2007]670 号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计列，根据市场实际情况调整；

科研勘察设计费：参照国家计委、建设部计价格【2002】10 号文《工程勘察设计收费标准》，根据市场实际情况调整；

工程单价取费费率表

序号	项目或费用名称	土方工程	石方工程	植物工程	土地整治工程	混凝土工程
一	直接工程费					
1	直接费	1	1	1	1	1
2	其他直接费	直接费 ×2.3%	直接费 ×2.3%	直接费 ×1%	直接费 ×1%	直接费 ×2.3%
3	现场经费	直接费 ×4%	直接费 ×5%	直接费 ×4%	直接费 ×3%	直接费 ×6%
二	间接费	直接工程费 ×4.4%	直接工程费 ×5.5%	直接工程费 ×3.3%	直接工程费 ×3.3%	直接工程费 ×4.3%
三	计划利润	(直接工程费+间接费) ×7% (或 5%)				
四	税金	(直接工程费+间接费+计划利润) ×9%				

(7) 基本预备费：按一至三部分之和 6%；

价差预备费：根据国家计委规定，此项费用现暂不列。

(8) 水土保持补偿费：根据《关于印发<水土保持补偿费征收使用管理办法>的通知》（财综[2014]8 号）和《江西省水土保持补偿费、水土流失防治费的收费标准和使用管理办法》（江西省物价局赣价费字[1995]37 号、江西省财政厅赣财综字[1995]69 号、江西省水利厅赣水水保字[1995]008 号文）的规定，对损坏水土保持生物设施的，按生产建设用地面积 1 元/m² 一次性收费单独计列。

四、估算成果

本项目水土保持总投资 110.62 万元(其中主体已列 107.82 万元), 主要包括：工程措施 25.17 万元，植物措施 67.71 万元，临时措施 0 万元，独立费用 9.82 万元（含水土保持监理费 2.79 万元，科研勘察设计费 5.18 万元），基本预备费 6.16 万元，水土保持补偿费 17515 元。

总估算表

表 4-1

单位: 万元

序号	工程或费用名称	建安 工程 费	植物措施费		设备费	独立费用	合计	主体已列	方案新增
			栽 (种) 植 费	苗 木、 草、 种子 费					
第一部分	工程措施	25.17					25.17	25.17	0.00
一	主体工程防治区	25.17					25.17	25.17	
第二部分	植物措施	67.71					67.71	67.71	0.00
一	主体工程防治区	67.71					67.71	67.71	
第三部分	独立费用					9.82	9.82	8.83	1.00
一	建设管理费					1.86	1.86	1.86	0.00
二	工程建设监理费					2.79	2.79	2.79	
三	科研勘测设计费					5.18	5.18	4.18	1.00
	一至三部分投资 合计						102.71	101.71	1.00
	基本预备费						6.16	6.10	0.06
	水土保持补偿费	1.75					1.75		1.75
	总计						110.62	107.82	2.81

表 4-2

分部工程估算表

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
第一部分	工程措施				251728.05	
一	主体工程防治区				251728.05	
1	雨水管网				238659.00	主体已列
-1	雨水管				35906.40	
	机械开挖土方	m ³	1800.00	3.56	6408.00	
	机械回填夯实	m ³	1530.00	19.28	29498.40	
-2	雨水管埋设				88722.00	
	DN200 波纹管	m	900.00	98.58	88722.00	
-3	雨水井				103430.60	
	预制成品雨水井（含井盖）	座	50.00	1780.00	89000.00	
	C15 砼垫层	m ³	20.00	721.53	14430.60	
-4	雨水口	座	53.00	200.00	10600.00	
2	表土回填	m ³	2694.65	4.85	13069.05	主体已列
第二部分	植物措施				677137.32	
一	主体工程防治区				677137.32	
1	场地绿化				677137.32	主体已列
-1	乔木				372960.00	
	红叶石楠球	株	121.00	60.00	7260.00	
	四季桂	株	31.00	420.00	13020.00	
	香樟	株	78.00	530.00	41340.00	
	垂丝海棠	株	8.00	180.00	1440.00	
	八月桂	株	29.00	840.00	24360.00	
	山茶	株	70.00	365.00	25550.00	
	黄山栾树	株	20.00	1400.00	28000.00	
	紫叶桃	株	17.00	540.00	9180.00	
	红枫	株	26.00	165.00	4290.00	
	含笑球	株	85.00	110.00	9350.00	
	乐昌含笑	株	27.00	650.00	17550.00	
	西府海棠	株	10.00	345.00	3450.00	
	红花檵木球	株	60.00	75.00	4500.00	
	垂丝海棠	株	11.00	230.00	2530.00	
	红叶李	株	33.00	160.00	5280.00	
	大叶黄杨球	株	58.00	125.00	7250.00	
	红叶石楠	株	28.00	320.00	8960.00	
	杨梅	株	33.00	1150.00	37950.00	

	腊梅	株	24.00	190.00	4560.00	
	杜英	株	14.00	680.00	9520.00	
	苏铁	株	8.00	520.00	4160.00	
	合欢	株	12.00	1200.00	14400.00	
	樱花	株	34.00	360.00	12240.00	
	红花檵木	株	4.00	670.00	2680.00	
	香泡	株	13.00	1050.00	13650.00	
	紫叶李	株	31.00	350.00	10850.00	
	碧桃	株	10.00	80.00	800.00	
	广玉兰	株	3.00	320.00	960.00	
	红玉兰	株	15.00	760.00	11400.00	
	白玉兰	株	8.00	760.00	6080.00	
	无患子	株	13.00	1400.00	18200.00	
	二乔玉兰	株	13.00	840.00	10920.00	
	紫薇	株	4.00	320.00	1280.00	
-2	灌木				242039.32	
	法国冬青	m ²	460.98	242.00	111557.16	
	红花檵木	m ²	272.19	52.50	14289.98	
	小叶栀子	m ²	253.57	54.00	13692.78	
	大叶黄杨	m ²	168.74	48.30	8150.14	
	春鹃	m ²	277.27	37.80	10480.81	
	红叶石楠	m ²	254.00	58.80	14935.20	
	金森女贞	m ²	260.97	40.00	10438.80	
	茶梅	m ²	192.41	176.40	33941.12	
	大叶黄杨	m ²	62.08	155.40	9647.23	
	南天竹	m ²	167.24	89.13	14906.10	
-3	草皮				62138.00	
	台湾青	m ²	6213.80	10.00	62138.00	
第三部分	独立费用				98242.21	
一	建设管理费				18577.31	主体已列
二	工程建设监理费				27865.96	主体已列
三	科研勘测设计费				51798.94	主体已列
(一)	工程勘察设计费				41798.94	主体已列
(二)	方案编制费				10000.00	方案新增
	一至三部分投资合计				1027107.58	
	基本预备费				61626.45	
	水土保持补偿费				17515.00	

	总计				1106249.03	
--	----	--	--	--	------------	--

独立费用计算表

表 4-3

元

序号	工程或费用名称	取费标准	投资
V	第四部分：独立费用		98242.21
1	建设管理费	(1+2+3)*2%	18577.31
2	工程建设监理费	根据市场实际调整计算	27865.96
3	科研勘察设计费		51798.94
	工程勘察设计费	根据市场实际调整计算	41798.94
	方案编制费	根据市场实际调整计算	10000.00

4.2 效益分析

本方案水土保持效益分析采用定性和定量相结合的方法，重点是以定量的方法，分析和评价水土保持措施实施后防治效益，即在分析水土流失影响的控制程度，水土资源保护、恢复和合理利用情况，生态环境保护、恢复和改善情况的基础上，分析计算水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项防治指标达到情况，以此反映水土保持防治效果。

项目征占地面积 17514.72m²，项目建设区面积 17514.72m²，项目建设扰动地表面积 17514.72m²，水土流失治理面积 17514.72m²，项目建设区内可恢复植被面积 8982.15m²，采取植物措施面积 8982.15m²。项目建设区内可剥离表土 0m³，表土保护量 0m³，可减少水土流失量 62t。

项目建设区方案实施后各类工程量统计表

项目区	建设区面积 (m ²)	扰动地表面积 (m ²)	水土流失治理面积 (m ²)	工程措施 (m ²)	植物措施 (m ²)	硬化或建筑 (m ²)	可恢复植被面积 (m ²)	可剥离表土量 (m ³)	表土保护量 (m ³)
主体工程区	17514.72	17514.72	17514.72	0	8982.15	8532.57	8982.15	0	0
合计	17514.72	17514.72	17514.72	0	8982.15	8532.57	8982.15	0	0

项目建设区水土流失防治指标计算及达标情况

序号	评估指标	目标值	计算依据	单位	数量	设计值	计算结果
1	水土流失总治理度 (%)	98	水土流失治理面积	m ²	17514.72	100	达标
			项目建设区水土流失总面积	m ²	17514.72		
2	土壤流失控制比	1.0	项目区容许土壤侵蚀模数	t/hm ² a	500	1	达标
			方案实施后土壤侵蚀模数	t/hm ² a	500		
3	渣土防护率 (%)	98	实际拦挡的永久弃渣+临时堆土数量	m ³	1500	100	达标
			永久弃渣+临时堆土量	m ³	1500		
4	表土防护率 (%)	0	表土保护量	m ³	0	不计入	不计入
			可剥离表土总量	m ³	0		
5	林草植被恢复率 (%)	98	林草植被面积	m ²	8982.15	100	达标
			可恢复林草植被面积	m ²	8982.15		
6	林草覆盖率 (%)	27	林草植被面积	m ²	8982.15	51.28	达标
			项目建设区总面积	m ²	17514.72		

本项目场地平整由政府负责，场地内无表土资源可利用，因此不计入表土保护率。

本水土保持方案实施后，水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土防护率、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标均优于方案目标值的要求。方案的实施将产生较为明显的治理效果，并在一定程度上改善和美化项目区生态环境。

5 实施保障措施

5.1 组织管理

5.1.1 组织领导

根据国家有关法律规定，水土保持方案报水行政主管部门批准后，建设单位安排专人负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施通过审批的水土保持方案，开展水土保持方案的实施检查，全力保证水土保持工作按年度、按计划进行，并主动与当地水行政主管部门密切配合，自觉接受地方水行政主管部门的检查。建设单位主要工作职责如下：

(1)认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土保持工程效益。

(2)经常深入工程现场进行检查，掌握工程运行期间的水土流失状况及其防治措施落实状况，为有关部门决策提供基础资料。

(3)建立、健全各项档案，积累、分析整编资料，为水土保持工程验收提供相关资料。

5.1.2 管理措施

在日常管理中，建设单位将主要采取以下管理措施：

(1)切实加强领导，真正做到责任、措施和投入“三到位”，认真组织方案的实施和管理，定期检查，接受社会监督。

(2)加强水土保持的宣传、教育工作，提高施工人员和各级管理人员以及工程附近群众的水土保持意识。

5.2 后续设计

本项目水土保持措施雨水管网、场地绿化全部由规划部门审核，作为水土保持措施实施的依据。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

5.3 水土保持施工

5.3.1 水土保持工程招标、投标

本项目水土保持措施已纳入主体工程招标文件一起招标。在招标文件中详细列出了水土保持工程各项内容，明确了施工单位的水土保持责任和水土流失防治责任范围，并与中标单位以合同形式明确双方应承担的水土保持责任和义务。

5.4 水土保持监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）要求：

凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在 20 公顷以上或者挖填土石方总量在 20 万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在 200 公顷以上或者挖填土石方总量在 200 万立方米以上的项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。

本项目征占地面积为 1.75hm^2 ，土石方挖填量为 2.71万 m^3 ，主体工程设计的水土保持措施已纳入主体工程监理工作中。

5.5 水土保持设施验收

本项目属征占地面积在 0.5 公顷以上 5 公顷以下或者挖填土石方总量在 1 千立方米以上 5 万立方米以下的项目，水土保持方案以报告表形式编报，实行承诺制管理。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160 号）要求，实行承诺制或备案制管理的项目，只需要提交水土保持设施验收鉴定书，其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。

根据《中华人民共和国水土保持法》五十四条规定：水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处五万元以上五十万元以下的罚款。