

庐山西海风景名胜区农林水务局文件

庐西农林水字〔2021〕11号

关于《中海庐山西海足球训练基地水土保持方案报告书》的批复

中海宏洋庐山西海（九江）投资有限公司：

你公司报来的《关于要求审批〈中海庐山西海足球训练基地水土保持方案报告书〉的申请报告》已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况

中海庐山西海足球训练基地项目属新建建设类项目，项目水土保持方案为补报方案。项目位于江西省九江市庐山西海风景名胜区内巾口乡中海庐山西海度假区，地理坐标为：东经 $115^{\circ}14'26''$ ，北纬 $29^{\circ}20'33''$ 。项目总用地面积 18.34hm^2 ，均为永久占地。工程挖方 19.68万m^3 ，填方 19.68万m^3 。项目建设总投资10040万元，其中土建投资6617万元。本项目于2020年7月开工建设，计划2021年5月竣工，总工期11个

月。建设内容主要包括：13片11人制标准足球场，3片5人制训练场，边坡绿化工程，道路及配套设施。

二、项目建设水土保持方案总体要求

1、基本同意主体工程水土保持评价。

2、同意项目水土流失防治责任范围为项目建设用地总面积18.34hm²。

3、同意本项目水土流失防治执行建设类项目一级标准，基本同意设计水平年（2021年）水土流失防治目标：水土流失总治理度达到98%、土壤流失控制比达到1.0、林草植被恢复率达到98%、林草覆盖率达到27%。

4、同意水土流失防治分区划分为足球场防治区、道路及边坡工程防治区、综合服务防治区。基本同意水土流失防治措施体系及总体布局和各分区防治措施布设及各项防治措施的等级及标准。

5、基本同意水土保持监测内容、方法、时段和监测点布设。项目可能造成水土流失总量为169t，新增水土流失总量93t。

6、基本同意建设期水土保持概算总投资为1075.80万元，其中工程措施费302.91万元，植物措施费567.01万元，独立费用79.28万元，基本预备费59.86万元，水土保持补偿费18.3442万元。

三、生产建设单位在项目开工前应完成的工作

1. 该项目建设区必须按批准的《方案》组织实施。优化主

体工程设计和施工组织，尽量减少地表扰动、植被破坏、地表硬化面积以及土石方挖填量，增加植被覆盖；严格执行水土保持“三同时”制度，认真落实水土保持投资和水土保持治理措施，加强生产建设管理，切实防治生产建设过程中造成的水土流失。

2. 合理利用水土资源，做好表土剥离；严禁随意取、弃土，弃土要综合利用；确实需要弃土的，应堆放在水土保持方案规定的弃土地点，落实运输过程中的围护措施和水土流失防治措施。

3. 做好水土保持监测工作。你单位应按照水土保持监测技术规程，与主体工程建设同步实施水土保持监测，根据水利部《关于规范生产建设项目实施水土保持监测工作的意见》（水保〔2009〕187号）文件规定，按时向庐山西海风景名胜区农林水务局报送水土保持监测实施方案、监测季度报告表、监测总结报告，及时反映工程建设造成的水土流失危害和水土流失防治情况。

4. 落实水土保持监理工作。你单位应将水土保持工程监理纳入主体工程监理范围，确保水土保持工程建设质量和进度。

5. 该项目在建设过程中，你单位应定期开展水土保持工作检查，并向庐山西海风景名胜区农林水务局通报水土保持方案的实施情况，接受庐山西海风景名胜区农林水务局的监督检查。

6. 变更报批。本项目的地点、规模发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中需对水土保持措施作出重大变更的，应

及时补充、修改水土保持方案，并报庐山西海风景名胜区农林水利局批准。

四、完善建设项目竣工验收工作

自查自验。项目土建工程完工后，应及时组织水土保持方案编制、水土保持监测、设计、施工、监理、质量监督、运行管护的单位，依据水土保持方案，对水土保持设施完成情况进行检查，编制水土保持设施竣工验收资料。

此复

庐山西海风景名胜区农林水利局

2021年3月29日

抄报：市水利局水保站

庐山西海风景名胜区农林水利局

2021年3月29日印发
