

庐山市水利局文件

庐水字〔2024〕48号

关于对庐山市续建 2022 年度国家水土保持 治理工程杨柳港小流域项目实施方案的 批 复

庐山市河湖水库管护中心：

你中心上报的《庐山市续建 2022 年度国家水土保持治理工程杨柳港小流域项目实施方案》（以下简称《方案》）收悉。经庐山市水利局组织专家审查，基本同意该《方案》。现根据审查意见批复如下：

一、杨柳港小流域位于庐山市温泉镇、横塘镇，涉及温泉镇的观口村、隘口村、通书院村及横塘镇的西平村、红星

村、联盟村，共 6 个行政村，土地总面积为 54.51km²，流域内总人口 1.56 万人，其中农村人口 1.46 万人。通过实施本项目，可以减轻当地水土流失，保护水土资源，改善农村生态环境、农业生产条件和农民人居环境，助力实现乡村振兴。

二、原则同意上报的《方案》。《方案》确定的目标任务、总体布置、治理措施和进度安排基本符合实际。

三、基本同意《方案》提出的项目建设范围，核定建设规模和投资为：

修建浆砌石挡土墙 470m，跨渠桥板 1 处，引水管 20m，沉沙池 1 座，门塘整治 1 座，污水主管 410m，污水支管 600m，污水检查井 20 座，村庄绿化 350m²。工程概算总投资 97.82 万元，2025 年 10 月开工，2025 年 4 月底完工。

四、在生态清洁小流域建设中，要坚持系统思维，加强部门沟通协作，牵头协调相关部门项目和资金安排，合力共建生态清洁小流域。工程实施过程中，应严格控制对地表的扰动面积和扰动强度，加强表土保护和利用，禁止全垦整地造林。同时要因地制宜，进一步优化工程措施和林草措施配置，加强溪沟生态治理、农村污水处理等小型水利水保工程建设管理，将水土流失治理与治山保水、治河疏水、治污洁水、以水兴业措施有机结合起来，实现山青、水净、村美、民富。

五、项目实施过程中，须严格按《中央财政水利发展资

金水土保持工程建设管理办法》(水保〔2019〕60号)、《江西省中央水利发展资金管理实施细则》(赣财农(2023)15号)、《江西省省级水利专项资金管理办法》(赣财农〔2023〕16号)等有关文件规定,落实项目法人制、建设监理制、招标投标制、合同管理制、项目公示制等建设管理制度,规范工程管理和资金管理。

六、实施方案批复后,不得随意变更。如在实施过程中确因实际情况出现了较大变化需要变更,应按程序报批。

此复。

附件:庐山市续建2022年度国家水土保持治理工程杨柳港小流域项目建设水土保持工程特性表



附件:

庐山市续建 2022 年度国家水土保持治理工程杨柳港小流域项目建设水土保持工程特性表

名称	单位	数量	名称	单位	数量
一、基本情况			跨渠桥板	处	1
(一) 位置与面积			引水管	m	20
项目区位置	-	庐山市	沉沙池	座	1
所属流域	-	长 江	污水主管	m	410
小流域面积	km ²	54.51	污水支管	m	600
(二) 项目区自然概况			污水检查井	座	20
地貌类型	-	低山丘陵	(二) 林草措施		
地面组成物质	-	红壤	村庄绿化	m ²	350
多年平均降雨量	mm	1437.1	五、施工组织设计		
多年平均气温	℃	17.6	(一) 主要工程量		
林草覆盖率	%	66.12	乔木	株	30
10 年一遇 24h 最大降雨量	mm	181.42	灌木	株	60
5 一遇 24h 最大降雨量	mm	149.47	草皮	m ²	200
(三) 社会经济情况			(二) 主要材料用量		
总人口	万人	1.56	混凝土	万 m ³	0.02
农村人口	万人	1.45	苗木	株	105
人口密度	人/km ²	286	草皮	m ²	200
人均耕地	hm ² /人	0.05	水泥	t	177.53
人均基本农田	hm ² /人	0.08	砂	万 m ³	0.08
人均粮食产量	kg/人	44.61	块石	万 m ³	0.14
农民人均纯收入	元/人	12025	碎石	万 m ³	0.02
(四) 水土流失及水土保持现状			(三) 施工机械	台班	412
主要水土流失类型	水力侵蚀		(四) 总投工	万工日	0.15
水土流失面积	km ²	10	(五) 建设期	月	7
土壤侵蚀模数	t/km ² ·a	1862	六、工程投资与资金筹措		
已治理面积	km ²	10	(一) 总投资	万元	97.82
二、设计标准			工程措施	万元	83.18
重点工程设计标准		P=10%	林草措施	万元	6.28
三、主要措施数量			独立费用	万元	8.35
(一) 工程措施			七、工程效益		
浆砌石挡土墙	m	470	年保土效益	万 t	0.02
浆砌石+干砌石挡土墙	m	45			